

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Pokrycie ze szkudła dębowego		
1	KNR 19-01 0531-04-050 Rozebranie pokrycia podwójnego z gontów krotność= 1,00	236,00 m2
1. 590,00*40%		236,00
2	KNR 19-01 0530-01-050 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwą krotność= 1,00	236,00 m2
1. 236,00		236,00
3	KNR 19-01 0530-02-050 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następną warstwą krotność= 1,00	236,00 m2
1. 236,00		236,00
4	KNNR 2 0403-010-050 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej krotność= 1,00	236,00 m2
1. 236,00		236,00
5	TZKNBK 1906 0301-02-050 Pokrycie dachu papą asfaltową na podłożu drewnianym na lepiku - dwiema warstwami krotność= 1,00	236,00 m2
1. 236,00		236,00
6	TZKNBK 1906 0401-0380-050 Krycie dachu gontami o szerokości 10 cm, nakładką 5 cm podwójnie o długości gontów 55 cm z przycięciem gontów krotność= 1,00	236,00 m2
1. 236,00		236,00
2. Wywóz i utylizacja odpadów		
7	KNR 19-01 0118-17-060 Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi wg rodzaju konstrukcji na odległość 1 km krotność= 1,00	20,00 m3
1. 20,00		20,00
8	KNR 19-01 0118-20-060 Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju konstrukcji. Dodatek za każde 0,5 km ponad 1 km krotność= 1,00	20,00 m3
1. 20,00		20,00
9	AW01-060 Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki krotność= 1,00	20,00 m3
1. 20,00		20,00
3. Rusztowania		
10	KNR 2-021 1604-01-050 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m krotność= 1,00	346,38 m2
1. $(5,70*2+10,40)*6,60+22,50*2*4,50$		346,38
11	03-148 Praca rusztowań krotność= 1,00	833,15 m-g
1. $(1918,68+180,86)/(3*0,84)$		833,15